แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายบอกชื่อถนนและชื่อซอยต่าง ๆ

สถานที่ก่อสร้าง : อบต.กะลาเส แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อบต.กะลาเส

คำนวณราคากลางโดย : ว่าที่ร้อยตรี อาภรณ์ อัมพันธ์ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานป้ายชื่อซอย-ถนน								
1	งานเสาป้าย								
	- เสาเหล็ก ศก. 3" หนา 2.3 มม.	35.00	ท่อน	760.00	26,600.00	228.00	7,980.00	34,580.00	
	- เสาเหล็ก ศก. 2.5" หนา 2.3 มม.	6.00	ท่อน	670.00	4,020.00	201.00	1,206.00	5,226.00	
	- ข้อเหล็ก ลด 3" ลด 2.5"	70.00	ตัว	320.00	22,400.00	-	-	22,400.00	
	- แผ่นเหล็กปิดหัวเสาและเหล็กยึดป้าย + อุปกรณ์	70.00	ชุด	400.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
2	งานแผ่นป้าย								
2.1	แผ่นเหล็กชุบซิ้งค์ หนา 1.2 มม. (ขนาด 0.30 x 1.00)	70.00	แผ่น	345.25	24,167.50	197.00	13,790.00	37,957.50	
2.2	เหล็กกรอบป้าย								
	- เหล็ก ศก. 1 1/4"	35.00	เมตร	420.00	14,700.00	126.00	4,410.00	19,110.00	
	- น็อตเหล็กชุดยึดแผ่นป้าย	1.00	รายการ	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	(เหมารวม)
2.3	- แผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสง (2 ด้าน)	140.00	ชุด	250.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	- งานตัวอักษร (สติกเกอร์สีขาวไม่สะท้อนแสง)	140.00	ชุด	150.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
	รวม							205,773.50	
	รวมยอดยกไป							205,773.50	
	รวมยอดยกมา							205,773.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายบอกชื่อถนนและชื่อซอยต่าง ๆ

สถานที่ก่อสร้าง : อบต.กะลาเส แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อบต.กะลาเส

คำนวณราคากลางโดย : ว่าที่ร้อยตรี อาภรณ์ อัมพันธ์ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
3	อุปกรณ์ตกแต่งแผ่นป้าย								
	- เหล็กแบนตัดทำลาย	280.00	อัน	65.00	18,200.00	-	-	18,200.00	
	- เหล็กกลม ศก. 2" พร้อมบัว 2"	70.00	ชุด	180.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
	- หัวลูกศรสีทอง ศก. 1 1/4"	280.00	อัน	77.00	21,560.00	-	-	21,560.00	
4	งานฐานเสา								
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน ศก. 8" ยาว 0.40 ม.	8.00	ท่อน	300.00	2,400.00	90.00	720.00	3,120.00	
	- บัวฐานเสา	70.00	ชุด	320.00	22,400.00	-	-	22,400.00	
	- คอนกรีตยึดฐานเสา	1.12	ลบ.ม.	1,735.72	1,944.01	498.00	557.76	2,501.77	
5	งานฐานราก								
	- ขุดดินฐานราก + ถมคืน	12.25	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,531.25	1,531.25	
	- คอนกรีตฐานรากยึดเสา	7.84	ลบ.ม.	1,785.06	13,994.87	498.00	3,904.32	17,899.19	
								99,812.21	
	รวม							305,585.71	
	รวมยอดยกไป							305,585.71	
	รวมยอดยกมา								
6	งานทาสี								

SHOT ON OPPO F9
By mooploy

SHOT ON OPPO F9
By mooploy