

แบบสรุปราคากลางโครงการเคลื่อนย้ายห้องสูงขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 2 (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เคลื่อนย้ายห้องสูงขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 2 (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลกะลาเส อำเภอลิเกา จังหวัดตรัง
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
 ประมาณการโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.1	1. งานฐานราก								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	ลบ.ม.	35.97	-	-	125	4,496.25	4,496.25	
1.2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	2	397.20	794.4	99	198.00	992.40	
	งานคอนกรีตฐานราก								
1.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	ลบ.ม.	1.6	1,686.39	2,698.22	398	636.80	3,335.02	
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4	ลบ.ม.	4	1735.72	6942.88	498	1,992.00	8,934.88	
	งานเหล็กเสริม								
1.5	เหล็ก RB Ø 6 มม.	กก.	18.55	23.96	444.46	4.10	76.06	520.51	
1.6	เหล็ก RB Ø 12 มม.	กก.	177.59	24.53	4,356.28	3.30	586.05	4,942.33	
1.7	ลวดผูกเหล็ก NO. 18	กก.	6.23	50.00	311.50	0	-	311.50	
	งานแบบหล่อ								
1.8	ไม้แบบ	ตร.ม.	12.76	450.00	5,742.00	0	-	5,742.00	
1.9	ค่าแรง	ตร.ม.	15.95	-	-	133	2,121.35	2,121.35	
1.10	ตะปู	กก.	3.99	37.78	150.74	0	-	150.74	
	รวมยอดยกไป				21,440.49		10,106.50	31,546.99	