แบบสรุปราคากลางโครงการเคลื่อนย้ายหอถัง สูงขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 2 (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **เคลื่อนย้ายหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 2 (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก)**

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่ 2 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง**

เจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส**

ประมาณการโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่อย	เป็นเงิน		
	3. งานพื้น คสล.								
3.1	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	0.65	397.20	258.18	99	64.35	322.53	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4	ลบ.ม.	1.29	1,735.72	2,239.08	498	642.42	2,881.50	
	งานเหล็กเสริม								
3.3	เหล็ก RB ∅ 6 มม.	กก.	28.77	23.96	816.30	4.10	117.96	934.26	
3.4	เหล็ก RB ∅ 12 มม.	กก.	0	-	-	0.00	-	-	
3.5	ลวดผูกเหล็ก NO. 18	กก.	0.96	50.00	48.00	0	-	48.00	
	งานผิวพื้น								
3.6	งานผิวขัดหยาบ	ตร.ม.	12.96	30.00	388.80	0	-	388.80	
	งานดินถม								
3.7	งานดินถมอัดแน่น	ลบ.ม.	4.53	240.00	1,087.20	0	-	1,087.20	
	รวมยอดยกไป				41,278.99		14,581.47	55,860.46	