

แบบสรุปราคากลางโครงการเคลื่อนย้ายห้องถึง สูงขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 2 (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง:

ระบบไฟฟ้าภายใน

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลทะเลสาบ อำเภอลิเกา จังหวัดตรัง

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลสาบ

ประมาณการโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
<b>1. ระบบไฟฟ้าภายใน</b>									
1	(/) ปีกเสา ครอ. ยาว 8 เมตร (8,9 ม.) จำนวน 1 ต้น	ต้น	1	2,200.00	2,200.00	500	500.00	2,700.00	
2	สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม. หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด	เมตร	100	75.00	7,500.00	2	200.00	7,700.00	
3	แผงกราว	ชุด	1	1,250.00	1,250.00	200	200.00	1,450.00	
4	อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	ชุด	3	350.00	1,050.00	200.00	600.00	1,650.00	
5	สวิตช์ถูกลอยอัตโนมัติ พี.วี.ซี. ทนแรงดัน 300 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศา ขนาด 2 x 2.5 ตร. ซม.	ชุด	1	1,300.00	1,300.00	450.00	450.00	1,750.00	
6	สายไฟฟ้าควบคุมการทำงานของสวิตช์ถูกลอย	เมตร	40	15.00	600.00	5	200.00	800.00	
<b>รวมเงิน</b>					13,900.00		2,150.00	16,050.00	
<b>คิดเป็นเงินค่าแรง</b>					13,900.00		2,100.00	16,000.00	