แบบสรุปราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2**

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่ 2 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง**

เจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส**

ประมาณการโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่อย	เป็นเงิน		
	2.2.3 งานผนังไม้สำเร็จรูปตีเว้นร่อง	ตร.ม.	6.4	560.00	3,584.00	50	320.00	3,904.00	
	2.2.4 งานผนังเกร็ด Metel Sheet	ตร.ม.	27.18	500.00	13,590.00	120	3,261.60	16,851.60	
	2.2.5 งานผนัง Metel Sheet	ตร.ม.	10.8	450.00	4,860.00	70	756.00	5,616.00	
	2.2.6 งานผนังลูกฟูกอลูมิเนียม 2 ด้าน	ตร.ม.	11.7	2000.00	23,400.00	0.00	-	23,400.00	
2.3	งานฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด	ตร.ม.	24	380.00	9,120.00	75	1,800.00	10,920.00	
2.4	**งานประตู - หน้าต่าง**								
	ป.1 ประตูบานเลื่อนเหล็ก	ชุด	1	7500.00	7,500.00	0	-	7,500.00	
	ป.2 ประตูบานเลื่อนกระจก	ชุด	1	8500.00	8,500.00	0	-	8,500.00	
	น.1 หน้าต่างบานเลื่อนกระจก	ชุด	1	7500.00	7,500.00	0	-	7,500.00	
2.5	**งานสี**								
	งานทาสีพลาสติก	ตร.ม.	88.36	35.00	3,092.60	30	2,650.80	5,743.40	
	งานทาสีกันสนิม	ตร.ม.	99.90	40.00	3,996.00	35	3,496.50	7,492.50	
	งานทาสีรำมัน	ตร.ม.	81.90	45.00	3,685.50	40	3,276.00	6,961.50	
	รวมยอดยกไป							261,255.20	