



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส (กองช่าง)

ที่ ตง 72203/ 110.....

วันที่ **6 มิ.ย. 2560**.....

เรื่อง การพิจารณาราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด \varnothing 6 นิ้ว หมู่ที่ 7 ใช้ท่อ PVC \varnothing 6 นิ้ว (ชั้น 13.5) ความลึก 40 - 100 เมตร และมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

1. เรื่องเดิม

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส สมัยสามัญสมัยที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด \varnothing 6 นิ้ว หมู่ที่ 7 ใช้ท่อ PVC \varnothing 6 นิ้ว (ชั้น 13.5) ความลึก 40 - 100 เมตร และมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) ตามระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ใช้งบประมาณ 327,000.- บาท (เงินสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

2. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาราคากลาง ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสที่ 206/2560 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด \varnothing 6 นิ้ว หมู่ที่ 7 ใช้ท่อ PVC \varnothing 6 นิ้ว (ชั้น 13.5) ความลึก 40 - 100 เมตร และมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) โดยพิจารณาราคากลางเป็นเงิน 327,000.- บาท (เงินสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติราคากลาง

ความเห็น..... **เห็นชอบอนุมัติ**.....


(ลงชื่อ)


(นางรัตนา ว่องวานนท์)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส


คำสั่ง..... **อนุมัติ**.....


(ลงชื่อ)


(นายประสิทธิ์ ตี้อ้อ)
นายองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต..... ..... ประธานกรรมการ
(อาภรณ์ อัมพันธ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... ..... กรรมการ
(นางสาวชนัญชิตา แก้วประจักษ์) นักทรัพยากรบุคคล (ชก.)

ลงชื่อ..... ..... กรรมการ
(นางกรรณัฐริชฎี เม่งเอียด) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ชง.)

ลงชื่อ..... ..... กรรมการ
(นายกุศล โยธา) ประชาคม หมู่ที่ 7

ลงชื่อ..... ..... กรรมการ
(นายสนอง ย้อยคุณา) ประชาคม หมู่ที่ 7

เลขที่คำสั่งรับ.....
วันที่ 12/6/60
เวลา 09.30

ส่วนราชการ อบต.กะลาเส ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.กะลาเส

ประเภทงาน โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด \varnothing 6 นิ้ว หมู่ที่ 7 ใช้ท่อ PVC \varnothing 6 นิ้ว (ชั้น 13.5)ความลึก 40 - 100 เมตร และมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. (รายละเอียดตามแบบแปลน
อบต.กะลาเส กำหนด)

สถานที่ขุดเจาะ หมู่ที่ 7 ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง

ประมาณราคาตามแบบ ปร4. จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย ว่าที่ ร.ต. อภรณ์ อัมพันธ์ 6 / มิถุนายน / 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็น เงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด \varnothing 6 นิ้ว หมู่ที่ 7 ใช้ท่อ PVC \varnothing 6 นิ้ว (ชั้น 13.5) ความลึก 40 - 100 เมตรและมีปริมาณน้ำไม่น้อย กว่า 5 ลบ.ม./ชม. (ข้อ 1-14)	308,381.37	1.07	329,968.07	เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินหักประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2.	ป้ายระหว่างดำเนินงาน	1,000		1,000	
3.	ป้ายโครงการ	3,000		3,000	
สรุป	รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น (ปรับลดเหลือสามแสนสอง หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			333,968.07 <u>327,000.00</u>	

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ที่ 206/2560 สั่ง ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการได้พิจารณาราคากลาง
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 งบประมาณเป็นเงินจำนวน 327,000.- บาท (เงินสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ
60 วัน

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.....ประธานกรรมการ

(อภรณ์ อัมพันธ์) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อกรรมการ

(นางสาวชนัญชิตา แก้วประจำ)

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ชก.)

ลงชื่อกรรมการ

(นางกรรณิฐริชฎี เม่งเอียด)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ชง.)

ลงชื่อกรรมการ

(นายกุศล โยธา)

ตำแหน่งประชาคม หมู่ที่ 7

ลงชื่อ นายสนอง ย้อยคุณา กรรมการ

(นายสนอง ย้อยคุณา)

ตำแหน่งประชาคม หมู่ที่ 7

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการชุดจะบ่อศาล ขนาด \varnothing 6 นิ้ว หมู่ที่ 7 ใช้ท่อ PVC \varnothing 6 นิ้ว (ชั้น 13.5) ความลึก 40 - 100 เมตร

และมิปริมาณน้ำน้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเส กิ่งหวด)

สถานที่ชุดจะ หมู่ที่ 7 ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง

ฝ่ายประมาณราคา โดย ว่าที่ ร.ต. อภรณ์ อัมพันธ์ 6 / มิถุนายน / 2560 แผ่นที่ 1/1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.	งานชุดจะบ่อศาล(พร้อมกรวด) (ราคาน้ำมันดีเซลหมื่นเรีว 27.00-30.99 บ. ณ 6/6/2560)	100	เมตร			2,080	208,000	208,000	
2.	ท่อ PVC \varnothing 6 นิ้ว (ชั้น 13.5)	80	เมตร	478.97	38,317.60			38,317.60	
3.	ท่อ กฐ PVC \varnothing 6 นิ้ว (ชั้น 13.5)	20	เมตร	478.97	9,579.40			9,579.40	
4.	ท่อ PVC \varnothing 1.5 นิ้ว (ชั้น 8.5)	80	เมตร	29.20	2,336			2,336	
5.	เทคอนกรีตบ่อ \varnothing 1.50 1.50 x 0.15 ม.	0.33	ลบ.ม.	1,789.60	590.57			590.57	
6.	เครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด 1.5 แรงม้า(ปั้มซัมเมอร์ส) พร้อมสายไฟฟ้าลงบ่อ 220 V. และเชือก	1	เครื่อง	32,000	32,000			32,000	
7.	สายไฟฟ้า (เมบต์)พร้อมอุปกรณ์ (เหล็กช่อง)	100	เมตร	17	1,700			1,700	
8.	สะพานไฟฟ้า (100 A)	1	ตัว	250	250			250	
9.	ตู้ควบคุม	1	ชุด	12,000	12,000			12,000	
10.	เช็ดวาล์ว 1.5 นิ้ว	1	ตัว	385	385			385	
11.	ชุดลูกกลยพร้อมสายไฟฟ้า	2	ชุด	600	1,200			1,200	
12.	ข้อต่อเกลียวใน PVC \varnothing 1.5 นิ้ว	20	อัน	16.82	336.40			336.40	
13.	ข้อต่อเกลียวนอก PVC \varnothing 1.5 นิ้ว	20	อัน	16.82	336.40			336.40	
14.	กาว 1,000 กรัม	3	กระป๋อง	450	1,350			1,350	
15.	ป้ายระหว่างดำเนินการ	1	ป้าย	1,000	1,000			1,000	
16.	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,000	3,000			3,000	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (ข้อ 1-14)								308,381.37	