1. งานรื้อถอนและปรับพื้นที่

1.1 งานรื้อถอนขอบคันหินแนวพื้นอาคาร

850×6. = 51 ม.

1.2 งานปรับพื้นที่ = 1 งาน

2 งานลานจอดรถพื้นที่ 365 ตร.ม.

2.1 งานขุดดินลูกรังบดอัดแน่น

365×0.20 = 73 ม3

2.2 งานถมดินบริเวณพื้น

365×0.05 = 18.25 ≈ = 22.80 ม3

2.2 ดินลูกรังลำเลียง 240.ksc

365×0.12 = 43.80 ม3 = 44 ม3

2.3 งานเหล็กเสริม

- งานเหล็กตะแกรงเหล็ก ϕ6 มม @ 0.20 ม. 365×1. = 365 ม2

- เหล็ก DB ϕ12 มม 7 เส้น 7×8.86 = 62.16 ก.ก.

2.4 งานรองต่อ

2.5 - ค่าตัดรองต่อดินลูกรังแนวตรง = 36 ม.

2.6 - ค่าเทคอนกรีต = 36 ม.

2.7 งานไม้แบบ = 15.36 ม3

- ค่าแรงปักไม้แบบ = 19.20 ม2

ลงชื่อ ร.ต.อภิเดช ยิ่งพันธ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง