(3 งานเหล็ก BSM. + ตาข่ายเหล็ก. ตร 32 เมตร

3.1 เหล็ก BSM. ϕ 2.5" = 5 ท่อน

3.2 เหล็ก BSM ϕ 1.5" = 20 ท่อน

3.3 เหล็ก BSM ϕ 1" = 9 ท่อน

3.4 ตาข่ายเหล็ก = 64.8 ม²

2.7×2×12

3.5 แผ่นเหล็กกันเสา = 26 แผ่น

หนา 4 มม.

3.6 น็อตยึดฐานฐานเสาอุปกรณ์ = 26 ชุด

(4 งานคานคอนกรีต ตร 25 เมตร

4.1 งานดินขุดถมบดอัดแน่น = 4 ม³

4.2 งานทรายรองพื้น = 1.25 ม³

25×0.05

4.3 งานคอนกรีตโครงสร้าง = 1.6 ≈ 1.75 ม³

0.50×25×0.08 ม.

4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต

- เหล็ก RB 6 มม = 66.25 ก.ก

- ลวดผูก = 2 ก.ก

4.5 งานไม้แบบ = 28.75 ม²

- ค่าแรงปักดาดแบบ = 36 วัน

- ลวด = 9 ก.ก

4.6 - งานตะแกรงฝาบ่อพัก = 25 ม.

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.อาภรณ์ อัมพันธ์