

แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างสถานที่พำนักผู้สูงอายุ 302 ตารางเมตร (อบต. กะลาเส ม.2)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสถานที่พำนักผู้สูงอายุ 302 ตารางเมตร (อบต. กะลาเส ม.2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลกะลาเส อำเภอติกา จังหวัดตรัง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

ประมาณการโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1. งานรื้อถอน และปรับพื้นที่									
1.1	งานรื้อถอนขอบคันทันและพื้นคอนกรีต	ตร.ม.	50	0.00	0	90	4,500.00	4,500.00	
1.2	งานปรับพื้นที่	ท่อน	1	-	-	4500	4500.00	4,500.00	
2 งานลานกีฬาพื้น 365 ตร.ม.									
2.1	งานวัสดุรองพื้น	ลบ.ม.	73	327.10	23,878.30	99.00	7,227.00	31,105.30	
2.2	คอนกรีตกำลังอัด 240 ksc (Cube)	ลบ.ม.	44	1735.72	76,371.68	498.00	21,912.00	98,283.68	หนา 0.12 ม.
2.3	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	22.8	397.20	9,056.16	99.00	2,257.20	11,313.36	
2.4	งานเหล็กเสริม								
	ตะแกลงเหล็ก wire mesh 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	365	30.00	10,950.00	0	-	10,950.00	
2.5	งานรอยต่อ	กก.	62.16	21.03	1,307.22	3.3	205.13	1,512.35	
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	เมตร	36	-	-	23.53	847.08	847.08	
	ค่าหยอดยางรอยต่อ	เมตร	36	50.00	1,800.00	0	-	1,800.00	
2.6	งานไม้แบบ	ลบ.ม.	15.36	450.00	6,912.00	0	-	6,912.00	
	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	ตร.ม.	19.2	-	-	133	2,553.60	2,553.60	
	รวมยอดยกไป							174,277.37	