

แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างสถานีกีฬาชุมชนขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 302 ตารางเมตร (อบต. กะลาเส ม.2)

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างสถานีกีฬาชุมชนขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 302 ตารางเมตร (อบต. กะลาเส ม.2)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลกะลาเส อำเภอลิเกา จังหวัดตรัง

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

ประมาณการโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	3 งานตราชายเหล็ก ยาว 32.00 เมตร								
3.1	เหล็ก ศก. 2.5 นิ้ว (BS-M)	พ่อน	5	1114.49	5,572.45	302	1,510.00	7,082.45	
3.2	เหล็ก ศก. 1.5 นิ้ว (BS-M)	พ่อน	20	629.91	12,598.20	237	4,740.00	17,338.20	
3.3	เหล็ก ศก. 1 นิ้ว (BS-M)	พ่อน	9	402.34	3,621.06	179.00	1,611.00	5,232.06	
3.4	ตราชายเหล็ก	ตร.ม.	64.80	180.00	11,664.00	55	3,564.00	15,228.00	
3.5	แผ่นเหล็กฐานเสา ทน 9 มม.	แผ่น	26.00	150.00	3,900.00	0	-	3,900.00	
3.6	นอตยึดฐานเสาและอุปกรณ์ยึด	ชุด	26.00	200.00	5,200.00	0	-	5,200.00	
	4. งานวางระบายนํ้า ยาว 25.00 เมตร								
4.1	งานตื้นขุดดินฐานรากและถมดิน	ลบ.ม.	4.00	-	-	125	500.00	500.00	
4.2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	1.25	397.20	496.50	99	123.75	620.25	
4.3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	1.75	1735.72	3,037.51	498	871.50	3,909.01	
4.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็ก RB 6 มม.	ตร.ม.	66.25	23.96	1,587.35	0	-	1,587.35	
	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	กก.	2.00	30.00	60.00	0	-	60.00	
	รวมยอดยกไป							234,934.69	