

## เอกสารแนบท้ายการแบ่งงวดงาน

### งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

1. ผู้รับจ้างส่งผลทดสอบวัสดุชั้นพื้นทางเดิม และผลทดสอบความแน่นในสนามที่ทำการทดสอบจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรังแล้วเสร็จ พร้อมส่ง Concrete Mix Design และติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย

2. งานวางท่อเหลี่ยม จำนวน 3 จุด และท่อกลม 1 จุด แล้วเสร็จ

3. งานถางป่าขาดแล้วเสร็จ

4. งานลูกรังหรือหินผุยกระดับที่ STA. 0+843 ระยะทาง 60 เมตร แล้วเสร็จ

5. งานเกรดปรับแต่งเกลี่ยและบดอัดชั้นพื้นทางเดิมแล้วเสร็จ

6. งานลงลูกรังหรือหินผุไหล่ทางแล้วเสร็จ

7. งานทรายรองพื้นแล้วเสร็จ

เป็นเงิน 1,214,280 บาท

คิดเป็น % = 18%

ระยะเวลาดำเนินการ 50 วัน

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.



(อาภรณ์ อัมพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นางสาวกาญจนา แก้วมี)

เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.)

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายวโรตม ศรีหมอก)

นักพัฒนาชุมชน (ปก.)

กรรมการ

เอกสารแนบท้ายการแบ่งงวดงาน

งวดที่ 2

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

1. เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการเทคอนกรีตผิวทางด้านขวาทาง ความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 2,150 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐานและเก็บวัสดุตัวอย่างคอนกรีตผิวทาง จำนวน 16 ชุด หรือ 48 ก้อน ขนาด 0.15 x 0.15 x 0.15 เมตร พร้อมทดสอบค่า Slumt test

ทั้งนี้ จะต้องทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีตตัวอย่างชุดสุดท้ายที่เก็บอายุไม่น้อยกว่า 7 วัน กำลังอัดต้องไม่น้อยกว่า 280 Ksc. หรือผลรวมกำลังอัด 16 ชุด ค่าเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่า 280 Ksc. รวมถึงงานตัด Joint และงานบ่มคอนกรีตผิวทาง

เป็นเงิน 2,698,400 บาท

คิดเป็น % = 40%

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.



ประธานกรรมการ

(อาภรณ์ อัมพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวกาญจนา แก้วมี)

เจ้าพนักงานธุรการ (ขง.)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายโรดม ศรีหมอก)

นักพัฒนาชุมชน (ปก.)

# เอกสารแนบท้ายการแบ่งงวดงาน

## งวดที่ 3

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

1. เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการเทคอนกรีตผิวทางด้านซ้ายทาง ความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 2,150 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐานและเก็บวัสดุตัวอย่างคอนกรีตผิวทาง จำนวน 16 ชุด หรือ 48 ก้อน ขนาด 0.15 x 0.15 x 0.15 เมตร พร้อมทดสอบค่า Slumt test

ทั้งนี้ จะต้องทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีตตัวอย่างชุดสุดท้ายที่เก็บอายุไม่น้อยกว่า 7 วัน กำลังอัดต้องไม่น้อยกว่า 280 KSC. หรือผลรวมกำลังอัด 16 ชุด ค่าเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่า 280 KSC. รวมถึงงานตัด Joint และงานบ่มคอนกรีตผิวทาง

เป็นเงิน 2,698,400 บาท

คิดเป็น % = 40%

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.



ประธานกรรมการ

(อาภรณ์ อัมพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวกาญจนา แก้วมี)

เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายวิโรตม ศรีหมอก)

นักพัฒนาชุมชน (ปก.)

เอกสารแนบท้ายการแบ่งงวดงาน

งวดที่ 4

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

1. เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการปรับเปลี่ยนงานไหล่ทาง , งานป้ายหยุด จำนวน 2 ป้าย , งานป้ายโลโก้ อบต. จำนวน 2 ป้าย เป็นป้ายสะท้อนแสงทั้งหมด และติดตั้งป้ายโครงการป้ายเหล็ก จำนวน 1 ป้าย


เป็นเงิน 134,920 บาท คิดเป็น % = 2%

ระยะเวลาดำเนินการ 10 วัน

แบ่งงวดงานออกเป็น 4 งวดงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,746,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.



(อาภรณ์ อัมพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นางสาวกาญจนา แก้วมี)

เจ้าพนักงานธุรการ (ขง.)

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายวิโรตม ศรีหมอก)

นักพัฒนาชุมชน (ปก.)

กรรมการ