



บันทึกข้อความ

ส่วนการคลัง
เลขที่คำสั่ง
วันที่ 10/6/67
เวลา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส (กองช่าง)

ตง 72203/ ๒๐๐

วันที่ 10 มิ.ย. 2567

เรื่อง การพิจารณาการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์ร่วมแรง ซอย 3 หมู่ที่ 2

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ได้มีมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์ร่วมแรง ซอย 3 หมู่ที่ 2 งบประมาณ 1,999,000 บาท นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาราคากลาง ในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ที่ 253/2567 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์ร่วมแรง ซอย 3 หมู่ที่ 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยของ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ช่างควบคุมงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงดำเนินการทำรายละเอียด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์ร่วมแรง ซอย 3 หมู่ที่ 2 (รายละเอียดตามแนบท้าย) โดย คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การทำราคากลางในระบบ EGP เป็นเงิน 2,142,419.23 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยสิบเก้าบาทยี่สิบสามสตางค์) ปรับลดเหลือ เป็นเงิน 1,999,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และแบ่งงวดงานออกเป็น 2 งวด เป็นเงิน 1,999,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต. _____ ประธานกรรมการ

(อาภรณ์ อัมพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นางสาวกาญจนา แก้วมี)

เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.)

ความเห็น _____

ว่าที่ ร.ต. _____

(อาภรณ์ อัมพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายวิโรตม์ ศรีหมอก)

นักพัฒนาชุมชน (ชก.)

คำสั่ง _____

อนุมัติ

(นายชัยฤทธิ์ ถ้ายั่งยืน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส



เอกสารแนบท้ายการแบ่งงวดงาน

งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

1. ผู้รับจ้างส่งผลทดสอบวัสดุชั้นพื้นทางเดิม และผลทดสอบความแน่นในสนามที่ทำการทดสอบจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรังแล้วเสร็จ พร้อมส่ง Concrete Mix Design และติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย

2. งานวางป่าขุดต่อแล้วเสร็จ

3. งานเกรดปรับแต่งเกลี่ยและบดอัดชั้นพื้นทางเดิมแล้วเสร็จ

4. งานลงลูกรังหรือหินฟูล่างแล้วเสร็จ


5. งานทรายรองพื้นแล้วเสร็จ

6. งานติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย (ป้ายไว้นิล)

เป็นเงิน 299,850 บาท คิดเป็น % = 15%

ระยะเวลาดำเนินการ 50 วัน

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.



(อาภรณ์ อัมพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นางสาวกาญจนา แก้วมี)

เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.)

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายวโรดม ศรีหมอก)

นักพัฒนาชุมชน (ปก.)

กรรมการ

เอกสารแนบท้ายการแบ่งงวดงาน

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

1. เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการเทคอนกรีตผิวทางด้านขวาทาง ความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 2,150 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐานและเก็บวัสดุตัวอย่างคอนกรีตผิวทาง จำนวน 10 ชุด หรือ 30 ก้อน ขนาด 0.15 x 0.15 x 0.15 เมตร พร้อมทดสอบค่า Slumt test

ทั้งนี้ จะต้องทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีตตัวอย่างชุดสุดท้ายที่เก็บอายุไม่น้อยกว่า 7 วัน กำลังอัดต้องไม่น้อยกว่า 280 Ksc. หรือผลรวมกำลังอัด 10 ชุด ค่าเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่า 280 Ksc. รวมถึงงานตัด Joint และงานบ่มคอนกรีตผิวทาง

2. งานติดตั้งป้ายหยุด จำนวน 2 ป้าย และป้ายโลโก้ อบต. จำนวน 2 ชุด รวมถึงป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งานปรับแต่งไหล่ทาง พร้อมเกลี่ยพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

เป็นเงิน 1,699,150 บาท คิดเป็น % = 85%

ระยะเวลาดำเนินการ 100 วัน

แบ่งงวดงานออกเป็น 2 งวดงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,999,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.

(อาภรณ์ อัมพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวกาญจนา แก้วมี)

เจ้าพนักงานธุรการ (ขง.)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายโรดม ศรีหมอก)

นักพัฒนาชุมชน (ปก.)

กรรมการ