



บันทึกข้อความ

ส่วนการคลัง
เลขที่คำสั่งรับ 132
วันที่ 23/5/68
เวลา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

ที่ ตง 72203/.....196.....

วันที่ 21 พฤษภาคม 2568

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ที่ 284/2568 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2568

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์ร่วมแรง ซอย 1 หมู่ที่ 2 และได้ออกคำสั่ง ที่ 284/2568 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กำหนดราคากลางดังกล่าว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมและกำหนดราคากลาง โครงการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการกำหนดราคากลางดังนี้

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์ร่วมแรง ซอย 1 หมู่ที่ 2
สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
ราคากลาง เป็นจำนวนเงิน 515,501.75 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง กำหนด 85 วัน
งวดงาน กำหนด 1 งวด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็น

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ

(นายอภิชัย ลำพรหมสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวกาญจนา แก้วมี)

เจ้าพนักงานธุรการ (ขง.)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายชินกฤต เพ็ญจำรัส)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก.)

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

เส็งโงง ผิงบณ

(นางสุภาพร อ่อนเกลี้ยง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ




25
(นายชัยฤทธิ์ ถวายยาน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส



การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์ร่วมแรง ซอย 1 หมู่ที่ 2
ครั้งที่ 1/2568

วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

ประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายอภิชัย ลำพรหมสุข	ผู้อำนวยการกองช่าง		
2	นางสาวกาญจนา แก้วมี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		
3	นายชินกฤต เพ็ญจำรัส	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ		

ผู้ร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ

การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์ร่วมแรง ซอย 1 หมู่ที่ 2
ครั้งที่ 1/2568

วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

ผู้มาประชุม

- | | |
|------------------------|--|
| 1. นายอภิชัย ลำพรหมสุข | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง |
| 2. นางสาวกาญจนา แก้วมี | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| 3. นายชินกฤต เพ็ญจำรัส | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุมแล้ว กระผมนายอภิชัย ลำพรหมสุข ผู้อำนวยการกองช่าง ขอเปิดการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์ร่วมแรง ซอย 1 หมู่ที่ 2 โดยเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

(ประธานกรรมการฯ) 1.1 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ที่ 248/2568 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 ซึ่งประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------|--|----------------|
| 1. นายอภิชัย ลำพรหมสุข | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการฯ |
| 2. นางสาวกาญจนา แก้วมี | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการฯ |
| 3. นายชินกฤต เพ็ญจำรัส | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | กรรมการฯ |

ตามที่ทุกท่านได้รับทราบคำสั่งแล้ว เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาขอให้ทุกท่านดูรายละเอียดประกอบพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้ในการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย

1. แบบแปลนและปริมาณงาน (BOQ)
2. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานทาง
3. ราคาวีสดุก่อสร้างจากแหล่งที่อ้างอิงที่ต่างๆ ตามเอกสาร

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ

(ประธานกรรมการฯ)

3.1 การทำราคากลางให้ยึดตามแนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ที่คณะกรรมการราคากลางขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการคณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560 กำหนด และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ประธานกรรมการฯ)

ขอให้ทุกท่านเปิดดูรายละเอียดของหลักเกณฑ์ฯ ประกอบและดูข้อมูลราคาวัสดุที่นำมาใช้คำนวณหากเห็นว่ารายการใดควรปรับแก้ไขก็ให้พิจารณาไปพร้อมๆกัน

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

(ประธานกรรมการฯ)

4.1 เมื่อพิจารณาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการนำมาคำนวณราคากลางและเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้องแล้วจะได้พิจารณาในลำดับถัดไป

(ประธานกรรมการฯ)

เมื่อทุกท่านได้ตรวจดูความครบถ้วนถูกต้องทั้งหมดแล้ว กระทบจะขออ่านรายละเอียดเพื่อสรุปสำหรับการกำหนดราคากลางครั้งนี้ดังนี้

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์ร่วมแรง ซอย 1 หมู่ที่ 2
สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลกะลาเส อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
ราคากลาง เป็นจำนวนเงิน 515,501.75 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง กำหนด 85 วัน
งวดงาน กำหนด 1 งวด

(ประธานกรรมการฯ)

ในเมื่อทุกท่านได้พิจารณาครบถ้วนแล้ว กระทบขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

มีมติ	เห็นด้วย	3	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
	งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 5


เรื่องอื่นๆ


- ไม่มี -

(ประธานกรรมการฯ)

เมื่อคณะกรรมการท่านใดไม่มีเรื่องอื่นๆ กระทบขอขอบคุณทุกท่านและขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้

เลิกประชุมเวลา 10.30 น.

ลงชื่อ..... ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
 (นางสาวกาญจนา แก้วมี)
 กรรมการ/เลขานุการ

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
 (นายอภิชัย ลำพรหมสุข)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์ร่วมแรง ซอย 1 หมู่ที่ 2
 สายทาง สายราษฎร์ร่วมแรง ซอย 1
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
 ระยะทาง 0.200 กม. (จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+200)
 ผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร
 ไหล่ทาง - กว้างข้างละ 0.50 เมตร
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานรื้อย้าย								
	1.1 งานกรูยทางฉาบ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	400.00	1.82	728.00	1.3848	2.52	1,008.13	
2	งานดิน								
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	800.00	11.67	9,336.00	1.3848	16.16	12,928.49	
	2.2 งานตัดขึ้นรูปคันทาง								
	2.2.1 งานดินตัด	ลบ.ม.							
	2.2.2 งานขุดตัดหินผุ	ลบ.ม.							
2.3 งานถมคันทาง									
2.3.1 งานดินถม									
	งานดินถม วัสดุจากงานดินตัด	ลบ.ม.							
	2.3.1(1) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.							

(Handwritten signature)

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง	หมายเหตุ
3	งาน ^{ขึ้น} พื้นทางและรอง ^{ขึ้น} พื้นทาง								
	3.1 งานรอง ^{ขึ้น} พื้นทาง								
	3.1.1 งานรอง ^{ขึ้น} พื้นทาง	ลบ.ม.		-	-	-	-	-	
	3.1.2 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	971.05	38,842.00	1.3848	1,344.71	53,788.40	
	3.2 งาน ^{ขึ้น} พื้นทาง								
4	งาน ^{ขึ้น} ผิวทางและ ^{ขึ้น} ไหล่ทาง	ลบ.ม.		-	-	-	-	-	
	4.1 งาน ^{ขึ้น} ผิวทาง								
	4.1.1 งาน ^{ขึ้น} ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งาน ^{ขึ้น} ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	ตร.ม.	800.00	373.00	298,400.00	1.3848	516.53	413,224.32	
	4.1.1(1) Expansion Joint (รอยต่อเพื่อการขยายตัว)	ม.	8.00	278.00	2,224.00	1.3848	384.97	3,079.79	
	4.1.1(2) Contraction Joint (รอยต่อเพื่อการหดตัว)	ม.	72.00	161.00	11,592.00	1.3848	222.95	16,052.60	
	4.1.1(3) Longitudinal Joint (รอยต่อตามยาว)	ม.		-	-	-	-	-	รวมทางเชื่อม
	4.2 งาน ^{ขึ้น} ไหล่ทาง								
	4.2.1 งาน ^{ขึ้น} ไหล่ทางลูกรัง/หินผุ (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	40.00	278.38	11,135.20	1.3848	385.50	15,420.02	
	5	งาน ^{ขึ้น} เบ็ดเตล็ด							
5.1 งานระบบระบายน้ำ									
5.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม									
- ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร		ม.	-	-	-	-	-	-	
- ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร		ม.	-	-	-	-	-	-	
5.2 งาน ^{ขึ้น} เครื่องหมายจราจร									

(Handwritten signature)

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง	หมายเหตุ
5.2.1	งานป้ายจราจร								
	- แบบ บ.1 (ขนาด 2)	ชุด		-	-	-	-	-	หยุด
	- แบบ บ.33 (ขนาด 2)	ชุด		-	-	-	-	-	21 ต้น
5.8.3	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (สีเทอร์โมพลาสติก)								
	- สีเหลือง กว้าง	ตร.ม.		-	-	-	-	-	
	- สีขาว กว้าง	ตร.ม.		-	-	-	-	-	
7	งานอื่นๆ								
	7.1 สังกะสี Ø 4"	ม.		-	-	-	-	-	
					372,257.20		TOTAL	515,501.75	
ผลรวมค่างานต้นทูนงานก่อสร้างทาง							=	372,257.20	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง							=	1.3848	
รวมราคากลางค่างานก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงิน							=	515,501.75	

(ค่าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลละเส ตามคำสั่งที่ 248/2568 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2568

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายอภิชัย ลำพรมสุข)



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกาญจนา แก้วมี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชินกฤต เพ็ญจันทร์)