



| |
|---------------------|
| ส่วนการกร.ง |
| เลขที่คำสั่งรับ 211 |
| วันที่ 11/6/68 |
| เวลา |

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

ที่ ตง 72203/.....302.....

วันที่ 16 กรกฎาคม 2568.....

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ที่ 350/2568 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2568

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไทรทอง ซอย 3 หมู่ที่ 6 และได้ออกคำสั่ง ที่ 350/2568 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2568 ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กำหนดราคากลางดังกล่าว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมและกำหนดราคากลาง โครงการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการกำหนดราคากลางดังนี้

- ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไทรทอง ซอย 3 หมู่ที่ 6
- สถานที่ หมู่ที่ 6 ตำบลกะลาเส อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง
- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
- ราคากลาง เป็นจำนวนเงิน 549,154.60 บาท
- ระยะเวลาก่อสร้าง กำหนด 85 วัน
- งวดงาน กำหนด 1 งวด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็น

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ

(นายอภิชัย ลำพรหมสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวแอนนา บุญเนื่อง)

เจ้าพนักงานธุรการ (ขง.)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายชินกฤต เพ็ญจำรัส)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก.)

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

เพื่อโปรดพิจารณา

(นายกฤติเดช ชัยยักดิ์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

- เห็นชอบ
- ไม่เห็นชอบ

25

(นายชัยฤทธิ์ ถ้าย้วน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส



แบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไทรทอง ซอย 3 หมู่ที่ 6
 สายทาง สายไทรทอง ซอย 3
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลกะลาเส อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง
 ระยะทาง 0.200 กม. (จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+200)
 ผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร
 ไหล่ทาง - กว้างข้างละ 0.50 เมตร
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

| ลำดับที่ | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | F | ราคาต่อหน่วย x F | ราคากลาง | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|--------|--------------|----------|--------|------------------|-----------|----------|
| | ประเภทงานทาง | | | | | | | | |
| 1 | งานรื้อย้าย | | | | | | | | |
| | 1.1 งานกรูยทางฉาบปูน (ขนาดเบา) | ตร.ม. | 400.00 | 1.82 | 728.00 | 1.3848 | 2.52 | 1,008.13 | |
| 2 | งานดิน | | | | | | | | |
| | 2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม | ตร.ม. | 800.00 | 11.67 | 9,336.00 | 1.3848 | 16.16 | 12,928.49 | |
| | 2.2 งานตัดขึ้นรูปคันทาง | | | | | | | | |
| | 2.2.1 งานดินตัด | ลบ.ม. | | - | - | - | - | - | |
| | 2.2.2 งานขุดตัดหินผุ | ลบ.ม. | | - | - | - | - | - | |
| | 2.3 งานถมคันทาง | | | | | | | | |
| | 2.3.1 งานดินถม | | | | | | | | |
| | งานดินถม วัสดุจากงานดินตัด | ลบ.ม. | | - | - | - | - | - | |
| | 2.3.1(1) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ | ลบ.ม. | | - | - | - | - | - | |

| ลำดับที่ | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | F | ราคาต่อหน่วย x F | ราคากลาง | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|--------|--------------|------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 3 | งานพื้นทางและรองพื้นทาง | | | | | | | | |
| | 3.1 งานรองพื้นทาง | | | | | | | | |
| | 3.1.1 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต | 0.05 ม. | ลบ.ม. | 40.00 | 981.11 | 39,244.40 | 1.3848 | 1,358.64 | 54,345.64 |
| 4 | งานผิวทางและไหล่ทาง | | | | | | | | |
| | 4.1 งานผิวทาง | | | | | | | | |
| | 4.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | | |
| | - งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม. | ตร.ม. | 800.00 | 403.00 | 322,400.00 | 1.3848 | 558.07 | 446,459.52 | |
| | 4.1.1(1) Expansion Joint (รอยต่อเพื่อการขยายตัว) | ม. | 8.00 | 285.00 | 2,280.00 | 1.3848 | 394.66 | 3,157.34 | |
| | 4.1.1(2) Contraction Joint (รอยต่อเพื่อการหดตัว) | ม. | 72.00 | 168.00 | 12,096.00 | 1.3848 | 232.64 | 16,750.54 | |
| | 4.1.1(3) Longitudinal Joint (รอยต่อตามยาว) | ม. | | - | - | - | - | - | รวมทางเชื่อม |
| | 4.2 งานไหล่ทาง | | | | | | | | |
| | 4.2.1 งานไหล่ทางถูกรัง/หินผุ (เกลี่ยเรียบ) | | ลบ.ม. | 40.00 | 261.86 | 10,474.40 | 1.3848 | 362.62 | 14,504.94 |
| 5 | งานเบ็ดเตล็ด | | | | | | | | |
| | 5.1 งานระบบระบายน้ำ | | | | | | | | |
| | 5.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม | | | | | | | | |
| | - ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร | ม. | - | - | - | - | - | - | - |
| | - ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร | ม. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5.2 งานเครื่องหมายจราจร | | | | | | | | |
| | 5.2.1 งานป้ายจราจร | | | | | | | | |
| | - แบบ บ.1 (ขนาด 2) | ชุด | | - | - | - | - | - | หยุด |
| | - แบบ บ.33 (ขนาด 2) | ชุด | | - | - | - | - | - | 21 คัน |

| ลำดับที่ | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | F | ราคาต่อหน่วย x F | ราคากลาง | หมายเหตุ |
|--|--|-------|-------|--------------|------------|---|------------------|------------|------------|
| | 5.8.3 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (สีเทอร์โมพลาสติก) | | | | | | | | |
| | - สีเหลือง กว้าง | เมตร | | - | - | - | - | - | |
| | - สีขาว กว้าง | เมตร | | - | - | - | - | - | |
| 7 | งานอื่นๆ | | | | | | | | |
| | 7.1 สังกะสี Ø 4" | ม. | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | 396,558.80 | | TOTAL | 549,154.60 | |
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | | | | | | | | = | 396,558.80 |
| ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | | | | | | | | = | 1.3848 |
| รวมราคากลางค่างานก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงิน | | | | | | | | = | 549,154.60 |

(ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหกสิบสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลละลาเส ตามคำสั่งที่ 350/2568 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2568

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ
(นายอภิชัย ลำพรหมสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวแอนนา บุญเนื่อง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชินกฤต เพ็ญจำรัส)