



ส่วนการคลัง
 เลขที่คลังรับ 223
 วันที่ 10/8/68
 เวลา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

ที่ ตง 72203/ 347 วันที่ 6 สิงหาคม 2568

เรื่อง รายงานผลการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ที่ 351/2568 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2568

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ที่ 351/2568 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2568

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ที่ 351/2568 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2568 ได้แต่งตั้งให้บุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- ๑. นายอภิชัย ลำพรหมสุข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ ฯ
- ๒. นายวิโรดม ศรีหมอก ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (ชก.) กรรมการ ฯ
- ๓. นางสาวกาญจนา แก้วมี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.) กรรมการ ฯ

เป็นคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรลงนาม อนุมัติ และแจ้งงานพัสดุเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนระเบียบพัสดุฯ ต่อไป

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลุมบ่อโดยใช้ลูกรังหรือหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบถนนสายราษฎร์ร่วมแรง หมู่ที่ 2
 สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลกะลาเส อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร
 ราคากลาง เป็นจำนวนเงิน 602,612.88 บาท
 ระยะเวลาก่อสร้าง กำหนด 30 วัน
 งวดงาน กำหนด 1 งวด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
 (นายอภิชัย ลำพรหมสุข)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
 (นายวิโรดม ศรีหมอก)
 นักพัฒนาชุมชน (ชก.)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
 (นางสาวกาญจนา แก้วมี)
 เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.)

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

เห็นชอบพร้อมทุกฝ่าย

(นายสุธีรพันธ์ วารินสะอาด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (๑๐ พฤศจิกายน)

25
(นายชัยฤทธิ ถ้าย้วน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

แบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลุมบ่อโดยใช้ลูกกรงหรือหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบ ถนนสายราษฎร์ร่วมแรง หมู่ที่ 2
 สายทาง ถนนสายราษฎร์ร่วมแรง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลกะลาเส อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง
 ระยะทาง 2.500 กม. (จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 2+500)
 ผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร
 ไหล่ทาง - กว้างข้างละ - เมตร
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง								
1	งานรื้อย้าย								
	1.1 งานกรูยทางวางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	5,000.00	1.82	9,100.00	1.3848	2.52	12,601.68	
2	งานดิน								
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	10,000.00	11.67	116,700.00	1.3848	16.16	161,606.16	
	2.2 งานตัดขึ้นรูปคันทาง								
	2.2.1 งานดินตัด	ลบ.ม.		-	-	-	-	-	
	2.2.2 งานจุดตัดหินผุ	ลบ.ม.		-	-	-	-	-	
	2.3 งานถมคันทาง								
	2.3.1 งานดินถม								
	งานดินถม วัสดุจากงานดินตัด	ลบ.ม.		-	-	-	-	-	
	2.3.1(1) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.		-	-	-	-	-	

	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง	หมายเหตุ
3	งานผิวทางและไหล่ทาง								
	3.1 งานผิวทาง								
	3.1.1 ลูกกรัง / หินผุ	ลบ.ม.	960.00	319.99	307,190.40	1.3848	443.12	425,397.26	
4	งานเบ็ดเตล็ด								
	4.1 งานระบบระบายน้ำ								
	4.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม								
	- ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร	ม.	2.00	1,086.00	2,172.00	1.3848	1,503.89	3,007.78	
	- ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร	ม.	-	-	-	-	-	-	
					435,162.40		TOTAL	602,612.88	
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง								=	435,162.40
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง								=	1.3848
รวมราคากลางค่างานก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงิน									602,612.88
									(หกแสนสองพันหกร้อยสิบสองบาทแปดสิบแปดสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก ตามคำสั่งที่ 351/2568 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2568

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ
(นายอภิชัย ลำพรหมสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายโรคม ศรีหมอก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวกาญจนา แก้วมี)