



ส่วนการคลัง
เลขที่คลังรับ 338
วันที่ 18/8/68
เวลา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

ที่ ตง 72203/.....372.....

วันที่14 สิงหาคม 2568.....

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ที่ 384/2568 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2568

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายท่าเรือ หมู่ที่ 5 และได้ออกคำสั่ง ที่ 384/2568 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กำหนดราคากลางดังกล่าว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมและกำหนดราคากลาง โครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการกำหนดราคากลางดังนี้

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายท่าเรือ หมู่ที่ 5
สถานที่ หมู่ที่ 5 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 134 เมตร หนา 0.15 เมตร
ราคากลาง เป็นจำนวนเงิน 528,188.36 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง กำหนด 60 วัน
งวดงาน กำหนด 1 งวด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็น

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ
(นายอภิชัย ลำพรหมสุข)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางสาวกาญจนา แก้วมี)
เจ้าพนักงานธุรการ (ขง.)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางวาสนา ยงประเดิม)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ขง.)

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

.....

(นายสุธีรพันธ์ วารินสะอาด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

25

(นายชัยฤทธิ์ ถ้าย้วน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

วันที่ 18 มี.ค. 68 (10.09)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเรือ หมู่ที่ 5
 สายทาง สายท่าเรือ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลกะลาเส อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง
 ระยะทาง 0.134 กม. (จาก กม.ที่ 0+268 ถึง กม.ที่ 0+402)
 ผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร
 ไหล่ทาง ลูกครึ่ง / หินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง								
1	งานรื้อย้าย								
	1.1 งานกรูยทางวางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	268.00	1.82	487.76	1.3848	2.52	675.45	
	1.2 งานรื้อผิวจราจรลาดยางเดิมความหนา 5 ซม.	ตร.ม.		-	-	-	-	-	
	1.3 งานรื้อผิวจราจร คสล. เดิม 15 ซม.	ตร.ม.		-	-	-	-	-	
2	งานดิน								
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	804.00	11.67	9,382.68	1.3848	16.16	12,993.13	
	2.2 งานตัดขึ้นรูปคันทาง								
	2.3 งานถมคันทาง								
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง								
	3.1 งานรองพื้นทาง								
	3.1.1 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต 0.05 ม.	ลบ.ม.	40.20	955.96	38,429.59	1.3848	1,323.81	53,217.30	

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง	หมายเหตุ
4	งานผิวทางและไหล่ทาง								
	4.1 งานผิวทาง								
	4.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	ตร.ม.	804.00	385.00	309,540.00	1.3848	533.14	428,650.99	
	4.1.1(1) Expansion Joint (รอยต่อเพื่อการขยายตัว)	ม.	12.00	281.00	3,372.00	1.3848	389.12	4,669.55	
	4.1.1(2) Contraction Joint (รอยต่อเพื่อการหดตัว)	ม.	72.00	161.00	11,592.00	1.3848	222.95	16,052.60	
	4.1.1(3) Longitudinal Joint (รอยต่อตามยาว)	ม.	134.00	64.00	8,576.00	1.3848	88.63	11,876.04	
	4.2 งานไหล่ทาง								
	4.2.1 งานไหล่ทางลูกรัง/หินผุ (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	2.40	219.27	526.25	1.3848	303.64	728.75	
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุก 1)					1.3848			
				381,418.52			TOTAL	528,188.36	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 381,418.52

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3848

รวมราคากลางค่างานก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงิน

(ห้าแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทสามสิบหกสตางค์)

= 528,188.36

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลละลวเส ตามคำสั่งที่ 384/2568 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2568

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายอภิชัย ลำพรหมสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกาญจนา แก้วมี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวาสนา ขงประเดิม)