



## บันทึกข้อความ

ส่วนการคลัง
เลขที่คำสั่ง: ๒๐๑
วันที่: ๒/๑/๒๕
เวลา: .....

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

ที่ ตง 72203/.....465.....

วันที่ .....8.....กันยายน 2568.....

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ที่ 476/2568 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2568

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (โดยการเคลื่อนย้ายไปติดตั้งใหม่) และได้ออกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ที่ 476/2568 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2568 ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กำหนดราคากลางดังกล่าว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมและกำหนดราคากลาง โครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการกำหนดราคากลางดังนี้

ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (โดยการเคลื่อนย้ายไปติดตั้งใหม่)
สถานที่	หมู่ที่ 4 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ปริมาณงาน	รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด
ราคากลาง	เป็นจำนวนเงิน 220,525.70 บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	กำหนด 60 วัน
งวดงาน	กำหนด 1 งวด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็น

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายอภิชัย ลำพรหมสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอุทุมพร พลเดช)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (ชง.)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวภาวิณี นวลศรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ปง.)

/ความเห็น...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

*เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ*

(นายสุธีรพันธ์ วารินสะอาด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

(นายชัยฤทธิ์ ถ้าย้วน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

วันที่ *19 ต.ค. 68*







ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลกะลาเส อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง  
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปจ.4

แบบเลขที่ \_\_\_\_\_ รายการเลขที่ \_\_\_\_\_  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานวิศวกรรมโครงสร้างและอื่นๆ								
	1.1 ขุดดินฐานรากและถมคืบ	9.79	ลบ.ม.	-	-	168.00	1,644.72	1,644.72	
	1.2 ทราดยาบอัดแน่น	0.57	ลบ.ม.	616.83	351.59	104.00	59.28	410.87	
	1.3 คอนกรีตยาบ 1 : 3 : 5	0.57	ลบ.ม.	1,500	855.00	426.00	242.82	1,097.82	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	3.60	ลบ.ม.	1,872	6,739.20	532.00	1,915.20	8,654.40	
	1.5 แบบหล่อคอนกรีต	21.04	ตร.ม.	395.02	8,311.22	-	-	8,311.22	
	- ค่าแรงแบบหล่อ	21.04	ตร.ม.	-	-	139.00	2,924.56	2,924.56	
	- ไม้โครง	6.31	ลบ.ฟ.	395.02	2,492.58	-	-	2,492.58	
	- ตะปู	5.00	กก.	43.61	218.05	-	-	218.05	
	1.6 เหล็กเสริมคอนกรีต				-		-		
	- เหล็ก SR 24 Dia 6 มม.	37.86	กก.	25.25	955.97	4.40	166.58	1,122.55	
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	17.61	กก.	24.09	424.22	3.60	63.40	487.62	
	- เหล็ก SD 40 Dia 12 มม.	238.50	กก.	23.22	5,537.97	3.60	858.60	6,396.57	
	- ลวดผูกเหล็ก	9.00	กก.	37.38	336.42	-	-	336.42	
	1.7 เหล็กสลักเกลียว 3/4 นิ้ว ยาว 0.50 ม.	16.00	อัน	60.00	960.00	-	-	960.00	
	1.8 งานแผ่นเหล็กเพลทยึดฐาน	4.00	ชุด	900.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	1.9 ทาสีกันสนิม	31.41	ตร.ม.	25.00	785.25	35.00	1,099.35	1,884.60	
	1.10 ทาสีน้ำมัน	31.41	ตร.ม.	30.00	942.30	38.00	1,193.58	2,135.88	
					-		-		



### สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ      องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

โครงการ      งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

เจ้าของอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง      หมู่ที่ 4 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่      รายการเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ      ปร.4      จำนวน      5      แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่      เดือน      กันยายน      พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	ภาษี 7%	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ/จ้างทำ	119,700.00	8,379.00	128,079.00	
<b>สรุป</b>	<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>			128,079.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ	หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดสิบบาทถ้วน		128,079.00	**

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร      ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ      บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิชัย ลำพรหมสุข)

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวอุทุมพร พลเดช)

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวภาวิณี นวลศรี)

