



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส (กองช่าง)

ที่ ดง 72203/147

วันที่10...สิงหาคม.....2559.....

เรื่อง การพิจารณาราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

1. เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ในสมัยวิสามัญสมัยที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 มีมติเห็นชอบให้จ่ายขุดเงินสะสมโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กะลาเส กำหนด) ใช้งบประมาณ 200,000.- บาท (เงินสองแสนบาทถ้วน)

2. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาราคากลาง ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสที่ 364/2559 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3 โดยพิจารณาราคากลาง เป็นเงิน 200,000.- บาท (เงินสองแสนบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติราคากลาง

ความเห็น.....
.....

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.....ประธานกรรมการ
(อาภรณ์ อัมพันธ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ส.อ.
(มณี มากขาว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวทัศนีย์ แก้วจันทร์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.)

คำสั่ง.....
.....

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางอุไรวรรณ แก้วหมื่น) ตำแหน่งครู คศ.1

(ลงชื่อ).....
(นายประสิทธิ์ ดีฮ้อ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจิต คงจิต) ประชาคม หมู่ที่ 3

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธรรมพร รงค์จันทร์) ประชาคม หมู่ที่ 3

คลัง

.....

.....

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ปร. 5

ประเภท โครงก่อก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กะลาเส กำหนด)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.กะลาเส


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณการ เมื่อวันที่ เดือนสิงหาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร	146,816.63	1.3472	197,791.36	
3	ป้ายโครงการ (รายการที่ 8-9)	4,000.00	0.00	4,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			201,791.36	
	คิดเป็นเงินประมาณ			200,000.00	
	ตัวอักษร		(สองแสนบาทถ้วน)		
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ				


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ที่ 364/2559 สั่ง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการได้พิจารณา
ราคากลาง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 งบประมาณเป็นเงินจำนวน 200,000.- บาท (เงินสองแสนบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.  ประธานกรรมการ
(อาภรณ์ อัมพันธ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวทัศนีย์ แก้วจันทร์) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ชก.)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางอุไรวรรณ แก้วหมุ่น) ตำแหน่งครู คศ.1

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายจิต คงชิต) ประชาคม ม.3

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายธรรมพร รงค์จันทร์) ประชาคม ม.3

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างก่อสร้งฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3 กวาง 5 เมตร ยาว 8 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลกวาง)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกวาง
 ประมาณราคาโดย ว่าที่ ร.ต.อาภรณ์ อัมพันธ์

เมื่อ เดือน สิงหาคม 2559

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกวาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดินและเบี่ยงทางน้ำ โดยใช้เครื่องจักร	1	งาน			10,000.00	10,000.00	10,000.00	
2	งานคอนกรีต 1:2:4								
	2.1 คอนกรีต 1:2:4	15.00	ลบม.	1,820.24	27,303.60			27,303.60	
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	3.1 DB Ø 12 มม. (223 เส้น)	1,980.24	กก.	20.87	41,327.61			41,327.61	
	3.2 RB Ø 6 มม. (25 เส้น)	55.50	กก.	23.87	1,324.79			1,324.79	
	3.3 เหล็กยู 2"x2"x1.20 เมตร	8.00	ท่อน	500.00	4,000.00			4,000.00	
	3.4 ลวดผูกเหล็ก	12.00	กก.	40.00	480.00			480.00	
4	ค่าแรงงานก่อสร้าง	40.00	ตร.ม.			1,050.00	42,000.00	42,000.00	
5	งานไม้เนื้อแข็งประตูฝายน้ำล้น 1 1/2"x8"x1.00 ม.	24.00	ท่อน	180.00	4,320.00			4,320.00	
6	งานไม้แบบ								
	6.1 ไม้ไผ่ดียว 10 มม.	15.00	แผ่น	570.00	8,550.00			8,550.00	
	6.2 ไม้ 1"x2"x1.00 ม.	500.00	ท่อน	5.00	2,500.00			2,500.00	
	6.3 ไม้ 1"x6x3	20.00	แผ่น	216.00	4,320.00			4,320.00	
	6.3 ตะปู 2" - 3"	10.00	กก.	40.00	400.00			400.00	
7	งานเทพคอนกรีตด้วยซีเมนต์เพชร								
	7.1 ปูนซีเมนต์ (ข้าง)	2.00	ถุง	145.32	290.64			290.64	
8	ป้ายระหว่างดำเนินการ	1.00	ป้าย	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
9	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง (1 - 7)							146,816.63	