

ร่างขอบเขตของงานฯ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบดาล ขนาดใหญ่มาก ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 2 บ้านกะลาเส้อยู่ ตำบลกะลาเส อังคารบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอลิเกา จังหวัดตรัง (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำและอบต.กะลาเสกำหนด)

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/9

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เมื่อ 9 เดือน พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานฐานรากท่อถัง								
	1.1 เกสียปรับเกลี่ยต่าง + ปักฝัง	ตร.ม.	100		-	30.00	3,000.00	3,000.00	
	1.1 ดินลูต	ลบ.ม.	20.25		-	148.00	2,997.00	2,997.00	
	1.2 ดินถมคืน	ลบ.ม.	6.78		-	99.00	671.22	671.22	
	1.3 เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.20x0.20x5.00 เมตร	ต้น	25	1,074.77	26,869.25	1,000.00	25,000.00	51,869.25	
	1.4 งานสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	25		-	200.00	5,000.00	5,000.00	ค่าแรงงานสีบทา
	1.5 ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	3.49	373.83	1,304.67	91.00	317.59	1,622.26	
	1.6 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	0.61	1,718.30	1,048.16	306.00	186.66	1,234.82	
	1.7 คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	7.65	1,789.60	13,690.44	391.00	2,991.15	16,681.59	
	1.8 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	20	375.00	7,500.00	133.00	2,660.00	10,160.00	
	1.9 เหล็ก RB Ø 9 มม.	ต้น	0.082	25,164.51	2,063.49	4,100.00	336.20	2,399.69	
	1.10 เหล็ก RB Ø 12 มม.	ต้น	0.298	25,116.82	7,484.81	3,300.00	983.40	8,468.21	
	1.11 เหล็ก RB Ø 15 มม. หรือ DB Ø 16 มม.	ต้น	0.201	23,383.02	4,699.99	3,300.00	663.30	5,363.29	
	1.12 ตะปู	กก.	5	37.38	186.90		-	186.90	
	1.13 ลวดผูกเหล็ก	กก.	9	35.00	315.00		-	315.00	
	1.14 น็อคสกรูยึดท่อถึงพร้อมแหวน 25 มม. 1.10 ม.	ชุด	12	350.00	4,200.00		-	4,200.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน 1							114,169.23	

