

ร่างขอบเขตของงานฯ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝักดิน ขนาดใหญ่มาก ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5/9

หมู่ที่ 2 บ้านกะลาเส่น้อย ตำบลกะลาเส อังคารบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำและอบต.กะลาเสกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

ฝ่ายช่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เมื่อ 9 เดือน พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	หมวดงานโครงสร้างถึงเก็บน้ำ คสล. ขนาด 3.40x6.40x2.40 เมตร								
	5.1 งานดินขุด	ลบ.ม.	42.00		-	148.00	6,216.00	6,216.00	
	5.2 งานดินถม	ลบ.ม.	9.36		-	80.00	748.80	748.80	
	5.3 งานคอนกรีต 1:2:4 (เนื้อ 5%) (ผสมกันซีเมนต์)	ลบ.ม.	15.13	1,889.60	28,589.65	391.00	5,915.83	34,505.48	
	5.4 ทรายหยาบ	ลบ.ม.	1.09	373.83	407.47	91.00	99.19	506.66	
	5.5 คอนกรีตผาลัง คสล. 1:2:4	ลบ.ม.	1.73	1,789.60	3,096.01	391.00	676.43	3,772.44	
	5.6 แผ่นพื้นอัดแรง ขนาด 0.30x0.05x3.40 เมตร	แผ่น	17.00	340.00	5,780.00	20.00	340.00	6,120.00	
	5.7 เหล็ก Ø 6 มม. SD 24 (28 เส้น)	กก.	62.16	24.56	1,526.65	4.10	254.86	1,781.51	
	5.8 ราวผูกเหล็ก	กก.	5.00	30.00	150.00		-	150.00	
	5.9 งานเหล็กเสริมถึง คสล. DB (336 เส้น) Ø12 มม.	กก.	2983.68	22.72	67,789.21	3.30	9,846.14	77,635.35	
	5.10 ราวผูก	กก.	20.00	30.00	600.00		-	600.00	
	5.11 ไม้แบบ								
	- ไม้ 1x8x4.00 เมตร (10 แผ่น)	ตร.ม.	8.00	400.00	3,200.00	133.00	1,064.00	4,264.00	
	- ไม้อดยาว 10 มม. (18 แผ่น)	ตร.ม.	51.84	145.83	7,559.83	133.00	6,894.72	14,454.55	
	- ไม้ 1 1/2 นิ้ว x3x4.00 เมตร (72 แผ่น)	ตร.ม.	21.60	600.00	12,960.00	133.00	2,872.80	15,832.80	
	- ไม้ค้ำยัน 1x2x1.00 เมตร	พ่อน	1000.00	5.00	5,000.00		-	5,000.00	
	5.12 ตะปู 2 นิ้ว 3นิ้ว	กก.	30.00	35.82	1,074.60		-	1,074.60	
	5.13 งานฉาบผนังภายในและภายนอก								
	- ปูนซีเมนต์ (ผสมน้ำยากันซึม)	ถุง	10.00	135.04	1,350.40		-	1,350.40	
	- ทรายหยาบละเอียด	ลบ.ม.	3.00	420.56	1,261.68		-	1,261.68	
	- ค่าแรงงานฉาบ	ตร.ม.	55.04			87.00	4,788.48	4,788.48	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน 5.1-5.13							180,062.75	

