

ส่วนราชการ อบต.กะลาเส การพิจารณาร่างขอบเขตงานฯ คณะกรรมการร่างขอบเขตงานฯ อบต.กะลาเส
 ประเภทงาน โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว หมู่ที่ 7 ใช้ท่อ PVC Ø 6 นิ้ว (ชั้น 13.5)
 ความลึก 40 - 100 เมตรและมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. (รายละเอียดตามแบบแปลน
 อบต.กะลาเส กำหนด)


สถานที่ขุดเจาะ หมู่ที่ 7 ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง

ประมาณราคาตามแบบ ปร4. จำนวน 1 แผ่น

ร่างขอบเขตงานฯโดย คณะกรรมการร่างขอบเขตงานฯ เมื่อวันที่ 22 / มกราคม / 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็น เงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว หมู่ที่ 7 ใช้ท่อ PVC Ø 6 นิ้ว (ชั้น 13.5) ความลึก 40 - 100 เมตรและมีปริมาณน้ำ ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. (ข้อ 1-14)	261,141.97	1.07	279,421.91	เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินหักประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2.	ป้ายระหว่างดำเนินงาน	1,000		1,000	
3.	ป้ายโครงการ	3,000		3,000	
สรุป	รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น (ปรับลดเหลือสองแสนแปด หมื่นสามพันบาทถ้วน)			283,421.91 <u>283,000.00</u>	

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ที่ 588/2560 สั่ง ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการได้พิจารณาร่างขอบเขตของ
 งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ งานก่อสร้างเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 งบประมาณเป็นเงินจำนวน
 283,000.- บาท (เงินสองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.  ประธานกรรมการ

(อากรณ์ อัมพันธ์) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางอุไรวรรณ แก้วหมื่น)

ตำแหน่งครู คศ.1

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางกรรณัฐิรีชฎี เม่งเอียด)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ขง.)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายกุศล โยธา)

ประชาคม หมู่ที่ 7

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสนอง ย้อยคุณา)

ประชาคม หมู่ที่ 7

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการชุดเจาะบ่อบาด ขนาด Ø 6 นิ้ว หน้าที่ 7 ใช้ท่อ PVC Ø 6 นิ้ว (ชั้น 13.5) ความลึก 40 – 100 เมตร

แบบ ๒๕.4

และมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. (รายละเอียดตามแบบแปลน อยต.กะลาเส กัทหนด)

สถานที่ชุดเจาะ หน้าที่ 7 ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง

การพิจารณาจ้างขอเขตงานก่อสร้างฯ คณะกรรมการจ้างขอเขตงานฯ

ร่างขอเขตงานโดย คณะกรรมการจ้างขอเขตงานฯ เมื่อวันที่ 22 / มกราคม / 2561 แผ่นที่ 1 / 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.	งานชุดเจาะบ่อบาด(พร้อมกรวด) (ราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 28.00-28.99 บ. ณ 22/1/2561)	100	เมตร			2,100	210,000	210,000	
2.	ท่อ PVC Ø 1.5 นิ้ว (ชั้น 8.5)	80	เมตร	27.33	2,186.40			2,186.40	
3.	เทคอนกรีตปากบ่อ 1.50 x 0.15 m.	0.33	ลบ.ม.	1,789.60	590.57			590.57	
4.	เครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า	1	เครื่อง	32,000	32,000			32,000	
5.	พร้อมสายไฟลบบ่อ 220 V. และเชือก								
5.	สายไฟฟ้า (เมน)พร้อมอุปกรณ์ (เหล็กช่อง)	100	เมตร	17	1,700			1,700	
6.	สะพานไฟฟ้า (100 A)	1	ตัว	250	250			250	
7.	ตู้ควบคุม	1	ชุด	10,000	10,000			10,000	
8.	เช็ควาล์ว 1.5 นิ้ว	1	ตัว	385	385			385	
9.	ชุดลูกกลอยพร้อมสายไฟฟ้า	1	ตัว	1,000	1,000			1,000	
10.	ข้อต่อเกลียวใน PVC Ø 1.5 นิ้ว	20	อัน	12	240			240	
11.	ข้อต่อเกลียวนอก PVC Ø 1.5 นิ้ว	20	อัน	12	240			240	
12.	กาว 1,000 กรัม	3	กระป๋อง	450	1,350			1,350	
13.	เสาไฟฟ้าแรงต่ำ ยาว 5 เมตร พร้อมชุดฝัง 1 ต้น	1	งาน	1,000	1,000	200	200	1,200	
14.	ป้ายระหวางดำเนินการ	1	ป้าย	1,000	1,000			1,000	
15.	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,000	3,000			3,000	
	รวมงานป้ายจำนวน 2 ป้าย (ข้อ14-15)							4,000	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (ข้อ 1-13)							261,141.97	