แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการวางท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ระยะทาง 4,632 เมตร ใช้ท่อ PVC ø 2 นิ้ว (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อ.กะลาเสกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง **แบบเลขที่**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

พิจารณาราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว (ชนิดปลายบาน)(มอก)	1158	ท่อน	172.90	200,218.20	100.00	115,800.00	316,018.20	
2	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 1/2 นิ้ว	20	ท่อน	40.19	803.80			803.80	
3	ข้องอ 90 ขนาด 2 นิ้ว	16	อัน	32.71	523.36			523.36	
4	ข้องอ 45 ขนาด 2 นิ้ว	24	อัน	38.24	917.76			917.76	
5	สามทาง 2 นิ้ว	10	อัน	37.38	373.80			373.80	
6	สามทาง 2 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	70	อัน	45.89	3,212.30			3,212.30	
7	ประตูน้ำ PVC ขนาด 2 นิ้ว	6	ตัว	114.73	688.38			688.38	
8	ฝาครอบ 2 นิ้ว	12	อัน	26.77	321.24			321.24	
9	ฝาครอบ 1/2 นิ้ว	70	อัน	3.82	267.40			267.40	
10	กาว 250 กรัม	20	กระป๋อง	121.50	2,430.00			2,430.00	
11	ป้ายระหว่างดำเนินการ	1	ป้าย	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
12	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ + ค่าแรงงาน (1-10)								*325,556.24*	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ + ค่าแรงงาน (11-12)								*4,000.00*	